



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 17/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotazy k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 07.01.2025, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů včetně odpovědí, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s celkem pěti (5) dotazy. Níže Zadavatel uvádí znění dotazů Účastníka pod pořadovým číslem 58-62.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 58	Dobrý den ve spojitosti se zpracováním nabídky a studováním zaslaných podkladů k výše uvedené poptávce se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí dodatečných informací: Dotaz: V technické zprávě TEP0314_TZ_D2-1-2-DPS-Technicka-zprava_01_R00, oddíl 7.5.2 je uvedeno, že v úseku EPR-L28 a L40-NB1.2 a NB2.2 bude provedena 100% zkouška ultrazvukem. V ZD_část 4_Příloha_08_Plán kvality a PKZ je ve článku 3. uvedeno, že zhotovitel je povinen provést nedestruktivní zkoušky prozářením pomocí použití uzavřeného radioaktivního zářiče... Jelikož je tloušťka stěny horkovodního potrubí tl. 6,3mm, není zkouška ultrazvukem vhodná, resp. je použitelná až od tl. stěny 8mm. Prosíme o vyjádření, zda skutečně trváte na ultrazvukové zkoušce, nebo zda může být nahrazena jinou NDT, např. prozářením (URT)?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 58	Zadavatel trvá na ultrazvukové zkoušce.
Pořadové číslo dotazu	Dotaz: InO 01 - D1 - Trasa horkovodu - Stavební část

Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 59	Ve výkazu výměr chybí položka sejmutí ornice v tl. do 0,2m v ploše 84.513,333 m2.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 59	Zadavatel sděluje, že sejmutí ornice je uvažováno pod položkou 16 - Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 60	Dotaz: Další dotaz se týká upřesnění specifikace pohonů k armaturám, kde v PD nejsou uvedeny požadované parametry: • Požadované napětí pohonů • Požadované schéma výbavy pohonů Prosíme o doplnění požadovaných parametrů napětí a výbavy pohonů armatur.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 60	Zadavatel sděluje, že uvedené informace jsou součástí přílohy 51.02 PDPS, část 5 ZD, požadované napětí pohonů (viz PDPS, výkres č. TEP0314_PID_D2-5-DPS-P&ID_02_R00). Požadované schéma výbavy pohonů je v kompetenci Zhotovitele na základě jeho volby konkrétního výrobku. Zadavatel specifikuje požadavky na provedení servopohonů v technické zprávě (viz TEP0314_TZ_D2-7-2-DPS-DPS03-02-Technicka-zprava_01_R00). Zapojení armatur viz PDPS, výkres č. TEP0314_FSCH_D2-7-2-DPS-DPS03-02-Rozvadec-RM1_03_R00.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 61	Dotaz: V uzemním rozhodnutí je uvedeno dokončení stavby do 30.9.2026. Při plánované délce realizace +650dnů od podpisu SoD, by pro splnění dokončení k 30.9.2026 musela být Sod podepsána k 30.1.2025. Jak bude řešeno – žádostí změny stavby před dokončením, posunem termínu dokončení? Kdo bude zajišťovat – objednatel nebo zhotovitel?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 61	Zadavatel sděluje, že uvedené bude řešeno změnou stavby před dokončením, přičemž v souladu s odst. 6.5 písm. c) Návrhu Smlouvy, část 4 ZD je projednání změny stavby před dokončením v kompetenci Zhotovitele.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 62	Dotaz: MaR a elektro - prosíme o upřesnění typů snímačů a jejich technologické rozsahy měření viz. např. u tlakoměrů a teploměrů : PI101-110 Průmyslový snímač relativního tlaku, proudový výstup 4...20mA 11 ks PIC111-117 Průmyslový snímač relativního tlaku, proudový výstup 4...20mA 7 ks

Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 62	Zadavatel doplňuje níže uvedené parametry: Teploměry: rozsah 0 - 200°C Snímače tlaku: rozsah 0 - 2,5 MPa Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
--	---